

Коммерческое предложение от 06.08.2021г.

**Объект**

ВЛ-0,4кВ

**Заказчик**

СНТ "Взлет"

**Описание**

Монтаж провода СИП на опорах ВЛ-0.4кВ

**Адрес**

Московская область, Одинцовский район, СНТ "Взлет"

**Раздел I. Материал.**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость материала, руб.	
				за единицу	ИТОГО
1	Труба гофрированная ПНД D=32мм	м	14	29	406
2	Дистанционный фиксатор Niled BIC-15.50	шт	4	93	372
3	Корпус металлический	шт	1	1950	1950
4	Электросчётчик Меркурий 231ART-01ш	шт	1	3300	3300
5	Авт.выключатель 3-х-полюсный SH 203L, C25	шт	2	885	1770
6	Контактор КМИ31-040-230-11 40А ИЭК	шт	1	2053	2053
7	Авт.выключатель 1-полюсный SH 201L, C10	шт	2	269	538
8	Детектор освещенности (Фотореле)	шт	1	430	430
9	Кронштейн светильника уличного освещения- НКО-1	шт	12	719	8628
10	Светильник ДКУ "Победа" LED-60 КК50 GALAD	шт	12	4400	52800
11	Зажим ответвительный Niled P4	шт	180	160	28800
12	Кабель ВВГ нг 3х2,5кв.мм (подкл. светильника ул.осв.)	м	180	88	15840
13	Провод СИП-4 2х16 кв.мм	м	4100	39	159900
14	Провод СИП-4 4х16 кв.мм	м	1900	78	148200
15	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	156	263	41028
16	Зажим анкерный Niled DN-123	шт	156	170	26520
17	Комплект промежуточной подвески Niled ES-1500	шт	88	733	64504
18	Лента F 207	м	200	94	18800
19	Скрепка NC 20	шт	200	19	3800
20	Зажим ответвительный Niled P645	шт	56	250	14000
21	Хомут стяжной E260	шт	380	24	9120
22	Железобетонная стойка СВ-95	шт	10	7200	72000
23	Расходные материалы, элементы крепления и непредвиденные расходы				25000
	<b>Всего по разделу I:</b>				<b>699759</b>

**Раздел II. Электромонтажные работы.**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость работ, руб.	
				за единицу	ИТОГО
1	Доставка и разгрузка ж/б стоек	шт	1	6000	6000
2	Закупка, доставка и разгрузка материалов	шт	1	15000	15000
3	Бурение грунта механизированным способом. Монтаж железобетонной стойки СВ-95	шт	10	8000	80000

4	Сборка, монтаж и подключение узла управления уличным освещением	шт	1	8600	8600
5	Монтаж заземления щита узла управления уличным освещением с учётом затрат на материалы	шт	1	2600	2600
6	Монтаж провода СИП на опоре ВЛ-0,4кВ	пролёт	171	4000	684000
7	Подключение провода СИП к магистральному проводу СИП на опоре ВЛ-0,4кВ	шт	20	1400	28000
8	Переключение светильника уличного освещения на опоре ВЛ-0,4кВ (с заменой провода)	шт	75	1200	90000
9	Демонтаж, монтаж и подключение светильника уличного освещения на опоре ВЛ-0,4кВ (с заменой провода)	шт	8	2400	19200
10	Сборка, монтаж и подключение светильника уличного освещения на опоре ВЛ-0,4кВ (с заменой провода)	шт	12	2000	24000
11	Транспортные и накладные расходы				15000
	<b>Всего по разделу II:</b>				<b>972400</b>
	<b>Всего по расчету:</b>				<b>1672159</b>

Генеральный директор  
ООО "Кубинка Энергосервис"



Н.В. Петров

подпись

Ф И О

Коммерческое предложение от 27.08.2021.

**Объект**

ВЛ-0,4кВ

**Заказчик**

СНТ "Взлет"

**Описание**

Монтаж светильников уличного освещения

**Адрес**

Московская область, Одинцовский район, СНТ "Взлет"

**Раздел I. Материал.**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость материала, руб.	
				за единицу	ИТОГО
1	Кронштейн светильника уличного освещения- НКО-1	шт.	30	760	22800
2	Светильник ДКУ "Победа" LED-60 К\К50 GALAD	шт.	30	4720	141600
3	Зажим ответвительный Niled P-616R	шт.	60	181	10860
4	Кабель ВВГ нг 3х2,5кв.мм	м	60	88	5280
5	Расходные материалы и элементы крепления				3000
<b>Всего по разделу I:</b>					<b>183540</b>

**Раздел II. Электромонтажные работы.**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость работ, руб.	
				за единицу	ИТОГО
1	Сборка, монтаж и подключение светильника уличного освещения на опоре ВЛ-0,4 кВ	шт.	30	2000	60000
2	Транспортные и накладные расходы				3000
<b>Всего по разделу II:</b>					<b>63000</b>
<b>Всего по расчету:</b>					<b>246540</b>

Генеральный директор  
ООО "Кубинка Энергосервис"



*[Signature]*  
Н.В. Петров  
подпись ФИО